

СОГЛАСОВАНО: ИП Локкин А.Н.

А.Н. Локкин

Объект: ПК. Межевский район, пгт. Повенец, ул. Ленина, д. 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

Монтаж системы видеонаблюдения: территория возле Дома культуры пгт. Повенец, ул. Ленина, д. 17

Освещение: набор работ

Сметная стоимость - 158 625 тыс. руб
 Нормативная трудоемкость - 106,28 чел-ч
 Сметная заработная плата - 44,285 тыс.руб

Составлена в ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машин	На едн.	Всего
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты			

Монтажные работы

1	ТЕРм10-10-001-01 (0)	Камеры видеонаблюдения фиксированные Изп=28,12; Измм=4,28; Имат=0,01; НР=4607 (59%) (84%*0,7)	8 шт.	995,53	19,47	7 964	7 808	156	2,67	21,36
2	ТЕРм10-04-067-21 (0)	Видеомагнитофон. Прим. Видеорегистратор Изп=28,12; Измм=14,99; Имат=10,65; НР=854 (68%) (97%*0,7)	1 шт.	1 686,5	79,15	1 686	1 242	79	4,36	4,36
3	ТЕРм08-02-149-01 (0)	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг Изп=28,12; Измм=6,38; Имат=3,64; НР=6500 (70%) (100%*0,7)	100 м кабеля	4 396,84	4 889,22	18 579	4 397	12 153	13,68	13,68
4	ТЕРм10-08-019-01 (0)	Коробка ответвительная на стене Изп=28,12; Имат=3,81; НР=770 (59%) (84%*0,7)	8 шт.	164,92	0	1 320	1 305	0	0,5	4

ПНР

УТВЕРЖДАЮ: И.о. Главы Повенческого городского
 поселения

Н.В. Никонова

5	ТЕРП02-01-001-03 (0) МДС 81-40.2.006.п.2.7	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 Изг=28,12; НР=11823 (48%*(0,7)); ЗП=1094,89*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=0*0,8; ТЗТ=65*0,8; ТЗТм=0*0,8	1	24 630,65	0	24 631	24 631	0	52	52
		I система	24 630,65	0				0	0	0

Оборудование и материалы, не учтенные в расценке

6	прайс лист	Видеорегистратор на 16 в/к AND/TV/аналог/IP DS-H216QD HiWatch гибрид.	1 шт	12 000	0	12 000				
7	прайс лист	Жесткий диск 4Тб WD30PURZ Purple	1 шт	11 300	0	11 300				
8	прайс лист	Видеокамера DS-T206B (2,8-12 мм)	8 шт	4 500	0	36 000				
9	прайс лист	Блок питания для видеокамер БПСБ 12В 5А, ББП-5.1, под АКБ 7Ач	2 шт	1 850	0	3 700				
10	прайс лист	Телевизор LED DE'X'P F40D7300C/W белый	1 шт	13 800	0	13 800				
11	прайс лист	Приемопередатчик видеосигнала по витой паре	8 шт	400	0	3 200				
12	прайс лист	Кабель UTP 4x2x0,5 24AWG cat.5e черный OUTDOOR + трос*1	305 м	35	0	10 675				
13	прайс лист	Коробка соединительная	8 шт	70	0	560				
14	прайс лист	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач	2 шт	1 100	0	2 200				

ИТОГО:

147 615 39 383 12 388 95,4
4 902 10,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл, маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			147 615	39 383	12 388	4 902	95 844	95,4	10,88
Накладные расходы			24 554	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль			0	0	0	0	0	0	0
Итого с НР и СП			172 169	39 383	12 388	4 902	95 844	95,4	10,88

Коэф. учит. отсутствие НДС в материалах и машинах	20%	20 666	0	1 497	0	19 169	0	0
Итого		192 835	39 383	13 885	4 902	115 013	95,4	10,88
Сметная стоимость с учетом договорного коэффициента =0,82259444								
		158 625						

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

инженер-сметчик

Н.И. Ефимик

